

**MUNICÍPIO
DE
SERRA ALTA**

Projeto: Reforma do Centro Municipal de Educação

Local: Rua Duque de Caxias esquina com Rua Sete de Setembro

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

PROJETO: Reforma do Centro Municipal de Educação

LOCAL: Rua Duque de Caxias esquina com Rua Sete de Setembro

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se à execução de reforma do Centro Municipal de Educação da rua acima, num total de 1913,62 m², sendo a reforma executada em edificação existente, onde será feito o lixamento, pintura e algumas adequações.

1 RETIRADA E DEMOLIÇÕES:

- 1.1 Retirada/remoção da janela da rampa, para executar o acesso por baixo da edificação.
- 1.2 Na sequência, realizar a demolição da alvenaria na parte inferior da janela;
- 1.3 Finalizando as demolições, fazer a remoção dos entulhos e destinação correta;

2 ALVENARIA:

- 2.1 Executar o fechamento do vão da porta em alvenaria de tijolo cerâmico furado, acompanhar a espessura da parede existente;
- 2.2 Após a última fiada utilizar aditivo expensor na argamassa p/ preenchimento completo do vão.

3 REVESTIMENTOS DE PAREDE:

- 3.1 Executar o chapisco: no traço 1:3 (cimento e areia) - espessura 0,5 cm, preparado em betoneira. no vão remanescente da retirada da janela;
- 3.2 Executar reboco/requadro do vão, com argamassa traço 1:5 com aditivo veda reboco na proporção indicada, para posterior instalação da porta;

4 ESQUADRIAS:

- 4.1 Executar porta de alumínio cor branca com vidro 10mm incolor adesivada para evitar choque, com abertura para fora e dobrável.

5 PINTURA INTERNA E EXTERNA:

- 5.1 Para execução da pintura primeiramente deve-se realizar os reparos necessários no revestimento, sendo eles aplicação de tapa tudo e lixamento até que a superfície esteja livre de imperfeições, serviços estes incluso na atividade de pintura no valor orçado;
 - 5.2 As superfícies a serem pintadas devem estar limpas e livres de poeira;
 - 5.3 As cores serão definidas pela Secretária da Educação/Diretor da escola/Administração;
 - 5.4 A pintura deve ser executada com tinta látex acrílica, as demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração uniforme e estável, para o recobrimento da superfície.
- OBS: A pintura será realizada em toda edificação na parte externa (edificação antiga e da nova), enquanto na parte interna será realizado alguns reparos (faixas e frente da escada) na edificação nova, e executada toda pintura interna da edificação antiga.

6 DIVISÓRIA EM GESSO:

- 6.1 As paredes de gesso acartonado deverão ser instaladas junto da viga superior. As divisórias serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e paredes e vigas, com espessura de 90mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicação do fabricante, fitada em todas as faces.
- 6.2 Posteriormente aplicar fundo preparador, massa PVA e lixamento em ambos os lados;

6.3 Executar a pintura das divisórias com tinta látex acrílica, as demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração uniforme e estável, para o recobrimento da superfície.

Serra Alta, 12 de novembro de 2019.

Darci Cerizolli
Prefeito Municipal

Deivys Kunrath
Engenheiro Civil
CREA/SC: 136508-0