

<b>ORÇAMENTO ART/RRT Nº: XXXXXX</b>				<b>BDI COM Desoneração: 25%</b>			
<b>Tomador: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC</b>				<b>terça-feira, 12 de novembro de 2019</b>		Encargos sociais s/ m.o.	
<b>Empresa Vencedora: 0</b>				<b>Nº do contrato: 0-0 / 43770</b>		<b>85,09% (hora)</b>	
<b>Empreendimento: EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						<b>48,65% (mês)</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	TOTAL		
					<b>56.523,60</b>		
1	DEMOLIÇÕES				233,70		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	3,85	48,51	186,76		97622
1.2	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - RAMPA	m²	5,86	8,01	46,94		97645
2	ALVENARIA - FECHAMENTO DE PORTA (NOVA SALA DE VIDEO)				119,46		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1,79	66,74	119,46		87473
3	REVESTIMENTOS				199,24		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - REQUADRO REMOÇÃO JANELA	m²	5,08	4,19	21,29		87878
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ATÉ A ALTURA DE 3,5M) - REQUADRO REMOÇÃO JANELA	m²	5,08	35,03	177,95		87530
4	ESQUADRIAS				5.976,96		
4.1	PORTA DE CORRER DOBRÁVEL OU DE GIRO EM ALUMÍNIO, PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM, FECHADURA E PUXADOR	m²	7,04	849,00	5.976,96		68050
5	PINTURA				48.382,95		
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INCLUSO TAPA TUDO E LIXAMENTO), DUAS DEMÃOS, INTERNO	m²	1.269,78	15,10	19.173,68		88489
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS DUAS DEMÃOS, INTERNO	m²	894,39	17,01	15.213,57		88488
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INCLUSO TAPA TUDO E LIXAMENTO), DUAS DEMÃOS, EXTERNO	m²	779,94	15,10	11.777,09		88489
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS DUAS DEMÃOS, EXTERNO	m²	130,43	17,01	2.218,61		88488
6	DIVISÓRIA EM GESSO P/ NOVA SALA DE VIDEO				1.611,29		
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR E PORTA	m²	9,20	113,34	1.042,73		96359
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	18,40	15,80	290,72		88497
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (INCLUSO TAPA TUDO E LIXAMENTO), DUAS DEMÃOS.	m²	18,40	15,10	277,84		88489
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>56.523,60</b>	

Responsável Técnico MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC  
Carimbo e Assinatura