

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **MUNICÍPIO DE SERRA ALTA**
 Empreendimento **COBERTURA EMBARQUE E DESEMBARQUE ALUNOS**
 N° do contrato _____ Programa _____

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação da obra	m2	94,92	0,50	47,46	
2	FUNDAÇÕES					
2.1	Chumbador tubo 3,5"#2,65mm (simples),concreto 25Mpa	und	1,00	180,00	180,00	
3	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR					
3.1	Colunas em tubos de aço de 3,5"#2,65mm sendo 14 unidades com 2,60 m de altura com pintura anticorrosiva e acabamento em pintura esmalte sintético, montada incluso acessórios de fixação	kg	225,82	14,50	3.274,39	
3.2	Tesouras em tubos de aço de 2"#2mm, sendo 13 unidades com 1,86m e 1,96m de largura, com pintura anticorrosiva e acabamento em pintura esmalte sintético, montada incluso acessórios de fixação	kg	199,40	14,50	2.891,30	
3.3	Terçamento em perfil U enrigecido 100x40x20#2mm, sendo 147,89m, com pintura anticorrosiva e acabam. em pintura esmalte sintético e acessórios de montagem e fixação	kg	528,71	8,55	4.520,47	
3.4	Cobertura em telha de polycarbonato alveolar cor fumê com tratamento contra ataques de raios UV com #6mm e acessórios de acabamento, montagem e fixação.	m2	94,92	122,00	11.580,24	
3.5	Calha corte 40 nas dimensões de projeto em chapa 24 de aço galvanizada tipo U com tubulação vertical em PVC 75mm e conexões	ml	29,70	54,72	1.625,18	
				TOTAL	24.119,04	

Responsável técnico _____ Responsável técnico _____ 15-mai-20
 pelos itens: **JANAINA SEHNEM** pelos itens: _____ Data

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física