

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
MUNICÍPIO: SERRA ALTA – SC									FOLHA Nº
PROJETO: Pavimentação asfáltica e sinalização viária									09/12/19
LOCALIZAÇÃO:		Rua 8 de Maio e Cemitério Municipal (A licitar CIDIR)							
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO	
1		RUA 08 DE MAIO							
1.1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO							
1.1.1		Reperfilagem / regularização – espessura 4,0cm							
1.1.2	Sinapi 73806/001	Limpeza do calçamento	m ²	2.560,00	1,40	0,00%	1,40	R\$ 3.584,00	
1.1.3	Sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m ²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m ²	2.560,00	1,80	0,00%	1,80	R\$ 4.608,00	
1.1.4	Sinapi 95993	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0 cm	m ³	102,40	860,00	0,00%	860,00	R\$ 88.064,00	
1.1.5	Sinapi 72840	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m ³ rodovia pavimentada DMT – 25km densidade 2,5 t/m ³	t km	1.864,50	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
		Total do item						R\$ 96.256,00	
1.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
1.2.1	Sinapi 72947	Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m ²	25,80	13,00	0,00%	13,00	R\$ 335,40	
1.2.2	Sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e indicações de estacionamento c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m ²	81,60	13,00	0,00%	13,00	R\$ 1.060,80	
		Total do item						R\$ 1.396,20	
2		CEMITÉRIO MUNICIPAL							
2.1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TERRENO NATURAL							
2.1.1	Sinapi 96401	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa aplicação = 1,2 l/m ²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - Chapecó	m ²	451,70	6,14	0,00%	6,14	R\$ 2.773,44	
2.1.2	Sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m ²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m ²	451,70	1,80	0,00%	1,80	R\$ 813,06	

2.1.3	Sinapi 95993	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0 cm	m ³	18,10	860,00	0,00%	860,00	R\$ 15.566,00
2.1.4	Sinapi 72840	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m ³ rodovia pavimentada DMT – 25km densidade 2,5 t/m ³	t km	1.131,20	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
Total do item								R\$ 19.152,50
2.2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO						
2.2.1		Reperfilagem / regularização – espessura 4,0cm						
2.2.2	Sinapi 73806/001	Limpeza do calçamento	m ²	245,50	1,40	0,00%	1,40	R\$ 343,70
2.2.3	Sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m ²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m ²	245,50	1,80	0,00%	1,80	R\$ 441,90
2.2.4	Sinapi 95993	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0 cm	m ³	9,80	860,00	0,00%	860,00	R\$ 8.428,00
2.2.5	Sinapi 72840	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m ³ rodovia pavimentada DMT – 25km densidade 2,5 t/m ³	t km	612,50	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
Total do item								R\$ 9.213,60
VALOR TOTAL R\$								R\$ 126.018,30
#VALOR!	NOME: Fernando Becker				ASSINATURA:			
	Nº CREA: CREA/SC 21.266-9							