

**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**MUNICÍPIO:** SERRA ALTA - SC

FOLHA Nº

**PROJETO:** Pavimentação asfáltica, obras de arte corrente e sinalização viária

**Data:** 08/01/2020

**LOCALIZAÇÃO:** Rodovia EMSA-013 - Acesso à Linha Baesso

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO	META
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							1
1.1	Sinapi 74209/01	Placa de obra em chapa galvanizada (3,0mx1,0m)	m³	3,00	300,00	25,00%	375,00	R\$ 1.125,00	
		<b>Total do item</b>						<b>R\$ 1.125,00</b>	
2.0		<b>INFRAESTRUTURA</b>							1
2.1	Sinapi 96396	Execução da base de camada granular com brita graduada e=10cm, inclusive compactação	m³	633,10	102,00	25,00%	127,50	R\$ 80.720,25	
2.2	Sinapi 95878	Transporte de brita graduada DMT 10km - densidade 1,65t/m³	t km	10.446,10	0,65	25,00%	0,81	R\$ 8.461,34	
								<b>R\$ 89.181,59</b>	
3.0		<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>							1
3.1	Sicro 0804081	Boca de BSTC D=0,60m	un	2,00	585,00	25,00%	731,25	R\$ 1.462,50	
3.2	Sicro 2003319	Sarjeta triangular de concreto Tipo II (DNIT STC01)	m	150,00	66,30	25,00%	82,88	R\$ 12.432,00	
3.3	Sicro 2003323	Sarjeta triangular de concreto Tipo I (DNIT STC03)	m	240,00	47,20	25,00%	59,00	R\$ 14.160,00	
3.4	Sicro 2003477	Caixa coletora de sarjeta com grelha de ferro	un	2,00	2.820,00	25,00%	3.525,00	R\$ 7.050,00	
		<b>Total do item</b>						<b>R\$ 35.104,50</b>	
4.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</b>							1
4.1	Sicro 5213445	Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte de madeira 8x8cm	un	1,00	278,00	25,00%	347,50	R\$ 347,50	
4.2	Sicro 5213441	Placa de sinalização viária circular d= 75cm com suporte de madeira 8x8cm	un	10,00	266,00	25,00%	332,50	R\$ 3.325,00	
4.3	Sicro 5213464	Placa de sinalização viária quadrada L= 60cm com suporte de madeira 8x8cm	un	4,00	202,00	25,00%	252,50	R\$ 1.010,00	1
		<b>Total do item</b>						<b>R\$ 4.682,50</b>	
							<b>VALOR TOTAL DA META 1 R\$</b>	<b>R\$ 130.093,59</b>	