Data 1-abr-20

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA**

Empreendimento **REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ANCHIETA**

N° do contrato **Programa**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$) Unitário	Valores (R$) Total	*Obs.
1	RUA ANCHIETA					
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO					
	Reperfilagem / regularização – espessura 4,0cm					
1.1.1	Limpeza do calçamento	m²				
1.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m²	1.355,20	1,80	2.439,36	
1.1.3	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0 cm	m³	54,21	860,00	46.620,60	
1.1.4	Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT – 25km densidade 2,5 t/m	t km				
1.1.5	Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente	t				
1.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
1.2.1	Pintura horizontal de faixa longitudinal dupla contínua c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m²	28,88	13,00	375,44	
1.2.2	Pintura de faixa de pedestre com linha de retenção c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m²	28,80	13,00	374,40	
				TOTAL	**49.809,80**	

Responsável técnico
pelos itens: LOIVO BERTOLDI - CREA/SC 046.997-2

Responsável técnico
pelos itens:

1-abr-20
Data

*** Obs**

C	Contrapartida exclusivamente financeira	CF	Contrapartida exclusivamente física
R	Exclusivamente repasse/subsídio	F	Exclusivamente outras fontes