



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
de Infraestrutura Rodoviária

PROJETO:		Pavimentação asfáltica e sinalização viária						
LOCALIZAÇÃO:		Acesso pela Rua Riachuello - Serra Alta SC						
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI (%)	PREÇO UNIT	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM						
1.1	Sinapi 72961	Regularização e compactação de subleito	m ²					R\$ 0,00
1.2	Sinapi 96396	Execução e compactação de base com brita graduada e=10cm	m ³					R\$ 0,00
1.3	Sinapi 72840	Transporte de brita graduada DMT 25km - densidade 1,65t/m ³	t km					R\$ 0,00
Total do item								R\$ 0,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TERRENO NATURAL						
2.1	Sinapi 96401	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa aplicação = 1,2 l/m ²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - Chapecó	m ²	2.008,00	6,28	0,00%	6,28	R\$ 12.610,24
2.2	Sinapi 72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m ²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó	m ²	2.008,00	1,85	0,00%	1,85	R\$ 3.714,80
2.3	Sinapi 95993	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0 cm	m ³	80,32	844,80	0,00%	844,80	R\$ 67.854,34
2.4	Sinapi 72840	Transporte de CBUQ com c/ base 6,0 m ³ rodovia pavimentada DMT – 25km densidade 2,5 t/m ³	t km					R\$ 0,00
Total do item								R\$ 84.179,38
3.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	Sinapi 72947	Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica amarela com micro esfera	m ²	5,50	12,00	0,00%	12,00	R\$ 66,00
3.2	Sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e indicações de estacionamento c/ tinta acrílica branca com micro esfera	m ²	63,10	12,00	0,00%	12,00	R\$ 757,20
3.3	Sinapi 72947	Pintura horizontal de faixas de pedestre e indicações de estacionamento c/ tinta acrílica azul com micro esfera	m ²	2,88	12,00	0,00%	12,00	R\$ 34,56



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
de Infraestrutura Rodoviária

3.4	Sinapi 91127	Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de aço galvanizado D=60,3mm (DN50) e h= 3,0m, inclusive base de concreto não estrutural	un						R\$ 0,00
		Total do item							R\$ 857,76
VALOR TOTAL R\$									R\$ 85.037,14

Data do Orçamento:	NOME: JULIANO KOLANKIEWICZ Nº CREA: SC S1 063503-6	ASSINATURA: JULIANO KOLANKIEWICZ: 00213291096	 <p>Assinado digitalmente por JULIANO KOLANKIEWICZ:00213291096 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83524728000140, CN=JULIANO KOLANKIEWICZ:00213291096 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2020-10-27 11:04:59 Foxit Reader Versão: 9.3.0</p>
---------------------------	---	---	---