

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA SC

OBRA: PROJETO DE REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ESCOVATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: Rua Sete de Setembro - Município de Serra Alta - SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da reforma do consultório odontológico e no escovatório do Centro Municipal de Educação.

1.0 LIMPEZA

Será realizada uma limpeza no consultório, e será retirada todos os equipamentos existentes, para a execução da adequação.

2.0 RETIRADAS

Será realizado a remoção de todo o forro, onde o mesmo será substituído por gesso; antes dessa substituição deverá ser removida toda a tubulação que fica embutida no mesmo, sendo esta substituída por uma nova tubulação que garanta a estanqueidade da mesma.

Será retirada a porta, e será substituída por uma porta com as dimensões de 0,90x2,10 metros, de madeira compensada lisa.

Serão removidas as duas janelas existentes, onde serão substituídas por janelas de correr em alumínio e vidro.

3.0 ESQUADRIAS

Será realizada a troca de todas as esquadrias.

As janelas serão substituídas, por janelas da mesma dimensão das existentes (1,00x0,90m), porém será substituída por janelas de correr de alumínio e vidro.

A porta será substituída por uma porta com as mesmas dimensões, pois a mesma respeita a NBR 9050/2012, porém a nova esquadria deverá ser de madeira compensada lisa, para cera ou verniz.

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, acabamento polido, inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento; as

dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Deverá ser executada instalação hidro-sanitária na tubulação que fica embutida no forro do consultório odontológico, garantindo de qualquer forma a estanqueidade da mesma.

Obs: Neste caso deverá ser analisado o que poderá ser feito para o melhoramento da mesma.

5.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido pela empresa que irá executar a obra.

Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais.

6.0 ESCOVATÓRIO

O escovatório deverá ser executado de acordo com “croqui” em anexo, e antes da devida execução deverá ser realizada uma reunião com o secretário de planejamento, bem como com a engenheira, para esclarecer como deverá ser “executado” o mesmo.

O mesmo deverá ser em mármore (mármore este igual ao que já compõe a edificação).

As torneiras deverão ser cromadas. Para a instalação das torneiras será necessário a utilização de flexível e adaptadores.

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do projetista.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais, sendo verificados antes de sua utilização na obra.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc.

OBSERVAÇÃO GERAL: Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e não tiver a aprovação do Responsável Técnico,

serão de inteira responsabilidade, do contratado (construtor) que desenvolver tal atividade considerada em desacordo. Estando o proprietário em acordo com este parágrafo.

Serra Alta, 30 de Outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA SC

Proprietária

ADERNANDA PAULA DOS SANTOS

Engenheira Civil-CREA 112.602-08

