

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA SC

OBRA: Reforma do Centro de Educação Infantil

LOCAL: Serra Alta SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da reforma do centro educacional (dois pavimentos), perfazendo uma área total de 1.331,34 m².

1.0 LIMPEZA

Será retirado qualquer material que não for conveniente para a execução da reforma, e deslocado para outro ambiente, até a mesma ficar 100% concluída.

2.0 PLACA DA OBRA

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos.

3.0 ESQUADRIAS

As esquadrias a serem substituídas estão locadas na prancha 01 em anexo.

A porta de 0,90x2,10m deverá ser em madeira maciça, pois a mesma fica em contado externo do prédio.

No poço de iluminação será retirada a janela (locada em planta baixa, prancha 01), e substituída por uma porta de 4,20x2,10m, de alumínio e vidro.

Vidraçaria: Serão utilizados vidros comum laminado liso, incolor e duplo, espessura total 6 mm.

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serão de metal, cromadas, acabamento polido, inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento; as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

4.0 PINTURA

Considerações gerais:

Primeiramente será lixado as paredes antes da execução da pintura para retirada da pintura antiga, em seguida deverá ser passado uma demão de um fundo selador acrílico, na sequência será procedido a pintura de todas as paredes cujo possuem acabamento em tinta PVA/ACRILICA. Devendo ser aplicada duas demãos conforme recomendação do fabricante.

As esquadrias (todas) deverão receber 2 demãos de tinta esmalte sintético.

5.0 LIMPEZA DA OBRA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais.

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer alteração no projeto sem a autorização por escrito do responsável técnico, sob a pena do proprietário ou o construtor arcarem com a responsabilidade pelo o que vier a ocorrer.

O proprietário da obra será responsável pela fixação da placa do Responsável Técnico pelo projeto.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações .

OBSERVAÇÃO GERAL: Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e não tiver a aprovação do Responsável Técnico, serão de inteira responsabilidade, do contratado (construtor) que desenvolver tal atividade considerada em desacordo. Estando o proprietário em acordo com este parágrafo.

SERRA ALTA SC, 30 de Outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA ALTA

Proprietária

ADERNANDA PAULA DOS SANTOS

Engenheira Civil - CREA/SC 112.602-0